



ACQUAVIVA DELLE FONTI - CASAMASSIMA

ISTITUTO PROFESSIONALE indirizzi SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE e SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO - LICEO ARTISTICO indirizzi GRAFICA e AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE - Sede Acquaviva
ISTITUTO PROFESSIONALE per L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA - Sede Casamassima

ACQUAVIVA DELLE FONTI, 30 GIUGNO 2023

Oggetto: Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi

Titolo del progetto "Ritorno al Futuro" - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16140. CUP: C44D22002980006

INTEGRAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – sezione ADATTAMENTI EDILIZI

- **Visto** il Progetto esecutivo prot. n. 0004974/U del 27/06/2023
- **Visto** il Capitolato tecnico dei piccoli adattamenti edilizi prot. n. 0004976/U del 27/06/2023
- **Verificato** che, per mero errore materiale, non è stato inserito, nel predetto Progetto esecutivo, l'intervento di piccoli adattamenti edilizi relativo al solo Ambiente 25 – Radio Web
- **Verificato** che, nel relativo Capitolato tecnico, invece, l'intervento nell'Ambiente 25 risulta correttamente inserito,

il Progetto esecutivo relativo al progetto in oggetto è integrato, segnatamente al solo intervento nella sezione Piccoli adattamenti edilizi, dal seguente intervento, relativo al solo Ambiente 25 – Radio Web

Ambiente 25 - Radio Web - Plesso LA/SCS - P.T.		
Intervento		
<i>Installazione e posa in opera di :</i>		
<i>n. 2 cassette formate da: n. 2 prese elettriche UNEL + n. 1 presa lan + + n. 1 interruttore bipolare relativo cablaggio</i>		
intervento	descrizione	Quantità
cassette prese lan	fornitura e posa in opera di n. 2 cassette (4 posti) sovrapposte complete di supporto placca (ognuna per n. 2 prese elettriche UNEL + n. 1 presa lan + + n. 1 interruttore bipolare)	1
punti prese elettriche e lan	fornitura e posa in opera di n 2 gruppi ognuno formato da n. 2 prese elettriche UNEL + n. 1 presa lan + n. 1 interruttore bipolare (n. 1 gruppo per ognuna delle 2 cassette di cui sopra)	1
canale-cornice	fornitura e posa in opera di m 5 di canale-cornice a parete idonea al passaggio di cavi elettrici e rete LAN, completa di ogni accessorio e minuteria occorrente	1
cablaggio lan	cablaggio delle nuove 2 prese lan con installazione e posa in opera di m 20 di cavo LAN UTP cat. 6 a partire da switch esistente	1
cablaggio elettrico	fornitura e posa in opera di nuova dorsale elettrica della lunghezza di m. 10 metri per il cablaggio elettrico delle nuove prese	1

Acquaviva delle Fonti, 30 giugno 2023

Il Progettista
(Prof. Pasquale De Benedictis)